00.9090.040СБ

Обозначение	Типоразмер котла	S, мм	H, мм	L, мм	L_1, мм	L_2, мм	P, МПа (кгс/см²)	P_1, МПа (кгс/см²)
00.9090.040	Е-25-14Р (КЕ25-14С)	13	3984	28±10	43±10	58±10	1,4 (14)	$1{,}7^{+0{,}1}_{-0{,}01}$ ($17^{+1}_{-0{,}1}$)
-01	Е-25-24Р (КЕ25-24С)	22	3994	35±10	35±10	65±10	2,4 (24)	3,0±0,1 (30±1)

Вид Г Трубная система и каркас не показаны

1. Размеры без предельных отклонений для справок.
2. Трубы поз. 12; 13; 14; 15 устанавливаются до начала вальцовочных работ.
3. Сварной шов №1 - сварка ручная электродуговая.
4. Прихватить табличку электросваркой в 3-х местах с 2-х сторон.
5. Блок подвергнуть гидравлическому испытанию давлением P_1 (см. таблицу).
6. Все болтовые соединения опор нижнего барабана перед отгрузкой блока с завода наглухо затянуть.
7. Все выступающие части блока не должны выходить за железнодорожный габарит 1-В.
8. Подъем блока производить за подвески поз. 2. Транспортировка блока волоком разрешается только на специальных салазках.
9. Смещение в горизонтальной плоскости оси верхнего барабана относительно оси нижнего, замеренное по торцам барабанов, после окончания вальцовочных и сварочных работ, не должно превышать величины 25±5 мм.
10. При установке блока на силовой каркас в котельной болтовые соединения задних опор нижнего барабана ослабить.
11. Допускается выход труб из плоскости каркаса в торце блока со стороны глухого днища нижнего барабана до 20 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
9	–	5001-12-00		12.01.01
11	–	5001-015-92	(Подп.)	9.5.92
Разраб.		Чистякова	(Подп.)	26.8.81
Пров.				
Т.контр.				
Гл.к.		Лебедева	(Подп.)	17.9.81
Н.контр.		Лунтова	(Подп.)	26.8.81
Утв.		Кашлинов	(Подп.)	18.8.81

00.9090.040СБ

Блок конвективный на опорной раме

Лит.	Масса	Масштаб
А		1:20

Лист | Листов 1

e-mail: dkwr@mail.ru
тел: +7(3852)39-02-53

DKBp.ру

Копировал: Веденьева

Формат А4×10

Восстановлен с подлинника
Верно: 6.02.02

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата
68963 | 12.01.01 (Подп.)